INSPECTUM AI · Vezetői összefoglaló · PI Report (DEMÓ)

DEMÓ / SZINTETIKUS ADATOK — nem valós projekt auditja

Projektkészenlét	**74 / 100**
Dokumentáció teljessége	**86%**
Elemzett fájlok	**320**
Azonosított megállapítások	**1 427**
Kritikus megállapítások	**64**
Mennyiségi / BOQ-tételsorok	**12 846**
Lehetséges újramunkaköltség	**USD 1.61M**

Értelmezés és korlátok

Ezek szemléltető összesített KPI-k egy szintetikus bemutató adatkészlethez. A letölthető problémanyilvántartás csak hat példamegállapítást tartalmaz, köztük két kritikusat. Nem tartalmazza mind az 1,427 problémát vagy mind a 64 kritikus megállapítást.

Az USD 1.61 milliós kitettség forgatókönyv-alapú becslés, nem igazolt veszteség vagy garantált megtakarítás. Nem a hat példamegállapítás összege.

Valódi, teljes PI Audit során a kritikus és nem egyértelmű eredményeket a végleges PI Report kiadása előtt kötelező, szelektív mérnöki ellenőrzésnek vetik alá. Ebben a demóban az Mérnökileg ellenőrzött állapot szimulált; nem vizsgáltak valós ügyfélprojektet.

A dokumentációs hivatkozás beküldése és az előzetes áttekintés ingyenes. A Project Scan szolgáltatás az egyedi ár elfogadását követően díjköteles. A Scan díjának 100%-át beszámítják a PI Audit rögzített teljes árába. A Documentation Production és az Engineering Remediation & Redesign külön díjazású, opcionális szolgáltatások.

Szemléltető problémanyilvántartás — hat kiválasztott megállapítás

ISS-MEP-0327 — A légcsatorna vasbeton gerendával ütközik

A MEP-508 szellőzési terven a D-08 jelű négyszög keresztmetszetű légcsatorna a B-17 vasbeton gerenda által elfoglalt téren halad át. A tartószerkezeti dokumentációban nincs megerősítve jóváhagyott áttörési részletterv.

ISS-COM-0053 — A válaszfal tűzvédelmi teljesítménye nincs igazolva

A W-08 műszaki leírás nem tartalmaz egyértelmű hivatkozást a tervezett felhasználáshoz szükséges tulajdonságra. Ez adathiány, nem az előírássértés bizonyítéka.

ISS-MEP-0142 — Nincs elegendő karbantartási hely az AHU-03 körül

A berendezés helyigénye és a szűrő kivételéhez szükséges szabad tér ütközik egy építészeti válaszfallal. Az előírt karbantartási hozzáférést a gyártó adatai alapján kell ellenőrizni.

ISS-DOC-0089 — Eltérő tervrevíziók a kapcsolódó rajzokon

Az ARC-204 Rev D építészeti tervlap olyan tartószerkezeti részletre hivatkozik, amelynek összhangja a STR-116 Rev B tervvel továbbra sincs igazolva. Az érintett mennyiségi kimutatást a koordináció után felül kell vizsgálni.

ISS-ARC-0204 — Az ajtószárny nyitása korlátozza a szabad áthaladást

A nyitott ajtólap csökkenti a szabad áthaladási szélességet egy kiszolgáló terület közelében. Az alkalmazandó hozzáférési követelmények a helyiség rendeltetésétől függenek, és az adott joghatóság szerint ellenőrizendők.

ISS-QTO-0271 — A berendezésmennyiségek eltérnek a jegyzék és a BOQ között

A szemléltető berendezéskimutatás 12 darab EQUIP-041 típusú egységet sorol fel, míg a bemutató BOQ 10 darabot. Az eltérés oka nem tisztázott.