INSPECTUM AI · მოკლე ანგარიში ხელმძღვანელობისთვის · PI Report (დემო)

დემო / სინთეზური მონაცემები — არ წარმოადგენს რეალური პროექტის აუდიტს

პროექტის მზადყოფნა	**74 / 100**
დოკუმენტაციის სისრულე	**86%**
გაანალიზებული ფაილები	**320**
გამოვლენილი შენიშვნები	**1 427**
კრიტიკული შენიშვნები	**64**
მოცულობების / BOQ პოზიციები	**12 846**
გადაკეთების პოტენციური ხარჯები	**USD 1.61M**

ინტერპრეტაცია და შეზღუდვები

ეს არის სინთეზური სადემონსტრაციო მონაცემების ჯამური KPI. ჩამოსატვირთ რეესტრში მოცემულია მხოლოდ ექვსი მაგალითი, მათ შორის ორი კრიტიკული. რეესტრი არ შეიცავს არც ყველა 1,427 შენიშვნას და არც ყველა 64 კრიტიკულ შენიშვნას.

USD 1.61 მილიონის პოტენციური ხარჯი არის სცენარული შეფასება და არა დადასტურებული ზარალი ან გარანტირებული დანაზოგი. ეს არ არის ექვსი მაგალითის ხარჯების ჯამი.

რეალურ სრულ PI Audit-ში საბოლოო PI Report-ის გამოცემამდე კრიტიკული და ბუნდოვანი შედეგები გადიან სავალდებულო შერჩევით საინჟინრო შემოწმებას. ამ დემოში ინჟინრის მიერ შემოწმებული სტატუსი სიმულირებულია; რეალური კლიენტის პროექტი არ შემოწმებულა.

დოკუმენტაციის ბმულის გაგზავნა და წინასწარი განხილვა უფასოა Project Scan ფასის ინდივიდუალური შეთანხმების შემდეგ ფასიანია. Scan-ის საფასურის 100% ჩაითვლება სრული PI Audit-ის ფიქსირებულ ფასში. Documentation Production და Engineering Remediation & Redesign არის ცალკე შეფასებული არჩევითი მომსახურებები.

საილუსტრაციო შენიშვნების რეესტრი — ექვსი შერჩეული შენიშვნა

ISS-MEP-0327 — ჰაერსადენი ეჯახება რკინაბეტონის კოჭს

ვენტილაციის ნახაზზე MEP-508 მართკუთხა D-08 ჰაერსატარი გადის იმ ზონაში, სადაც მდებარეობს რკინაბეტონის კოჭი B-17. კონსტრუქციული დოკუმენტაციის პაკეტში დამტკიცებული გამჭოლი ხვრელის დეტალი დადასტურებული არ არის.

ISS-COM-0053 — ტიხრის ცეცხლმედეგობის მახასიათებელი შემოწმებული არ არის

W-08 სპეციფიკაცია არ იძლევა ცალსახა მითითებას დაგეგმილი გამოყენებისთვის აუცილებელ თვისებაზე. ეს არის მონაცემთა ხარვეზი და არა ნორმის დარღვევის მტკიცებულება.

ISS-MEP-0142 — AHU-03-ის მომსახურებისთვის საკმარისი თავისუფალი სივრცე არ არის

მოწყობილობის გარე ზომები და ფილტრის გამოსაღებად საჭირო თავისუფალი სივრცე ეწინააღმდეგება არქიტექტურულ ტიხარს. აუცილებელი მომსახურების სივრცე მწარმოებლის მონაცემებით უნდა დადასტურდეს.

ISS-DOC-0089 — დაკავშირებულ ნახაზებს შორის რევიზიები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება

არქიტექტურული ფურცელი ARC-204 Rev D მიუთითებს კონსტრუქციულ დეტალზე, რომლის შესაბამისობა STR-116 Rev B-სთან დაუდასტურებელია. კოორდინაციის შემდეგ საჭიროა დაკავშირებული მოცულობების უწყისის გადახედვა.

ISS-ARC-0204 — კარის გაღება ზღუდავს თავისუფალ გასასვლელს

გაღებული კარის ფრთა ამცირებს სუფთა გასასვლელ სიგანეს მომსახურების ზონის მახლობლად. ხელმისაწვდომობის მოთხოვნები დამოკიდებულია ოთახის ფუნქციაზე და უნდა გადამოწმდეს შესაბამისი იურისდიქციისთვის.

ISS-QTO-0271 — აღჭურვილობის რაოდენობები უწყისსა და BOQ-ში განსხვავდება

საილუსტრაციო მოწყობილობების უწყისში EQUIP-041 ტიპის 12 ერთეულია, ხოლო სადემონსტრაციო BOQ-ში — 10. განსხვავების მიზეზი დაუდგენელია.