INSPECTUM AI · Извршно резиме · PI Report (ДЕМО)

ДЕМО / СИНТЕТИЧКИ ПОДАТОЦИ — не е аудит на вистински проект

Подготвеност на проектот	**74 / 100**
Комплетност на документацијата	**86%**
Анализирани датотеки	**320**
Откриени наоди	**1 427**
Критични наоди	**64**
Количински / BOQ-позиции	**12 846**
Потенцијални трошоци за преработка	**USD 1.61M**

Толкување и ограничувања

Ова се илустративни збирни KPI за синтетички демонстрациски збир на податоци. Регистарот за преземање содржи само шест примерни наоди, од кои два се критични. Регистарот не ги содржи сите 1,427 проблеми ниту сите 64 критични наоди.

Изложеноста од USD 1.61 милиони е сценарио за можни трошоци, а не потврдени загуби или гарантирани заштеди. Не претставува збир од шесте примерни наоди.

Во вистински целосен PI Audit, критичните и нејасните резултати подлежат на задолжителна селективна инженерска проверка пред издавање на конечниот PI Report. Статусот Проверено од инженер во ова демо е симулиран; не е проверен реален клиентски проект.

Испраќањето врска до документацијата и почетниот преглед се бесплатни. Project Scan се наплаќа по усогласување на индивидуалната цена. Сто проценти од платениот Scan се засметуваат во фиксната вкупна цена на PI Audit. Documentation Production и Engineering Remediation & Redesign се доброволни услуги со посебна цена.

Илустративен регистар на наоди — шест избрани наоди

ISS-MEP-0327 — Воздушниот канал се судира со армиранобетонска греда

На цртежот за вентилација MEP-508 е прикажан правоаголен воздушен канал D-08 што минува низ зоната на армиранобетонската греда B-17. Во конструктивниот пакет не е потврден одобрен детаљ за отворот.

ISS-COM-0053 — Пожарната отпорност на преградниот ѕид не е проверена

Спецификацијата W-08 не содржи недвосмислена референца за потребното својство според предвидената намена. Ова е недостаток во податоците, а не доказ за прекршување на пропис.

ISS-MEP-0142 — Недоволен простор за одржување на AHU-03

Габаритите на опремата и просторот потребен за вадење на филтерот се во конфликт со архитектонска преграда. Потребниот сервисен пристап мора да се потврди според податоците на производителот.

ISS-DOC-0089 — Неусогласени ревизии во поврзаните цртежи

Архитектонскиот лист ARC-204 Rev D упатува на конструктивен детаљ чија усогласеност со STR-116 Rev B сè уште не е потврдена. Засегнатата количинска табела мора да се прегледа по координацијата.

ISS-ARC-0204 — Отворањето на вратата го ограничува слободниот премин

Отвореното крило на вратата ја намалува слободната ширина на преминот во близина на сервисната зона. Применливите барања за пристап зависат од намената на просторијата и мора да се проверат според соодветната јурисдикција.

ISS-QTO-0271 — Количините на опрема се разликуваат меѓу распоредот и BOQ

Илустративната табела на опрема наведува 12 единици од тип EQUIP-041, додека демонстрациската BOQ наведува 10. Причината за разликата не е утврдена.